

Cím: Berente Község Önkormányzata
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
Név: Fortuna János úr
részére!

Kelt: 2014. év március hó 18. nap
Készítette: Bíró Szilárd MIR-KIR vez.
Jóváhagyta: Duró József műszaki vezető

A munka leírása költségvetés:
Berente, Petőfi úton fekáliáscsatorna
bekötés javítása


Készült: Az ÉN időnormáival 2014. évi anyagbeszerzési árakkal.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 15-08-006 Biztonsági védőkorlát 22 m	28 275,4 616	6.059
2 21-03-070 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árok, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig 8 m3	0 11840,25	94.722
3 21-03-082 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvény felett 15 m3	0 5615	84.225
4 21-03-201 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül. 19,7 m3	0 1950,75	38.430
5 21-04-012 Tűrkészítés tömörítéssel, kézi erővel sík felületen. 11 m2	5 481,95 55	5.301
6 21-08-057 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, nagy felületen, tömörségi fok: 85% 23 m3	11 1078,65 253	24.809
7 21-11-012 Konténer bérlete és hulladék elszállítása Sajóközára 10 m3	8300 3560 83.000	35.600
8 21-11-021-0210251 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból 3,3 m3	2700 2524,5 8.910	8.331
9 53-01-203 D 160-as PVC csővezeték fektetése meglévő fogadóaknába való bekötéssel. Egy barab tisztító aknával szintkülönbségek áthidalására. 10 m	9950 9180 99.500	91.800
10 63-00-001 Útburkolat élvágása 30 m	0 1239,3 0	37.179

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	berente petőfi út csat bekötés jav Anyagár	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj
11	63-05-021-0750360 Hengerelt aszfalt kötő és kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel. Kézi terítéssel AC 11 1,1 m3	51015	26392,5	56.117	29.032
12	64-01-001 Út burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal 3,3 m3	0	23873,35	0	78.782
13	64-02-002-0820110 Egyrétegű út- és térburkolat készítése, 14-24 cm vastagsággal. 2,2 m3	15915	10786,5	35.013	23.730
14	K00-00-001 Szakfelügyelet biztosítása közműtulajdonosokként kétszeri alkalommal (Tigáz Zrt.) 2 db	0	35000	0	70.000
1.1 Építmény közvetlen költségei:				283.464	628.000
1.4 Közvetlen önköltség összesen				283.464	628.000
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap				283.464	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap				283.464	
2.4 Anyagigazgatási költség				6.5%	18.425
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4					628.000
3.1 Tartalékkeret vetítési alap				929.889	
4.1 ÁFA vetítési alap				929.889	
4.2 Áfa				27%	251.070
5. A munka ára				1.180.959	

ONGROBAU KFT. -2-
 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
 Adószám: 11382542-2-05
 MKB: 10300002-10339385-49020014


 Aláírás