

PAPEX Kft.
3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Telefon/Fax : 46/414-537, 507-214
E-mail: papex@t-online.hu
Adószám : 11246206-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-003609
Bsz:10800007-00000000-12859007

Név :Községi Önkormányzat

Cím :Berente

Kelt: 2014. év 09. hó 04.-én

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Készítette :Papp Zsolt

Berente Kerékpárút pótmunkák végzése

Készült:2014.09.04.-én saját árakon

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	329375	2260875
1.1 Közvetlen önköltség összesen	329375	2260875
2.1 ÁFA vetítési alap	2590250	
2.2 Áfa	27,00%	699368
3. A munka ára	3289618	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1754000
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	39375	52500
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	290000	125000
Beton pályaburkolat készítése	0	329375
Összesen:	329375	2260875

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig Kerékpárút mindkét oldalán	9000	m2	0	156	0	1404000
2	21-011-1.2.2	Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítás és elhelyezés lerakóhelyen (Miskolc) talajosztály V-VII.	35	m3	0	10000	0	350000
Munkanem összesen:							0	1754000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0320051	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkőből	7	m3	5625	7500	39375	52500
Munkanem összesen:							39375	52500

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	4	m3	0	12500	0	50000
2	63-103-1.11.1.2-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal Meglévő alap javítási munkák	4	m3	72500	18750	290000	75000
Munkanem összesen:							290000	125000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	31	m3	0	10625	0	329375
Munkanem összesen:							0	329375

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	31	m3	0	10625	0	329375
Munkanem összesen:							0	329375