

PAPEX Kft.
3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Telefon/Fax : 46/414-537, 507-214
E-mail: papex@t-online.hu
Adószám : 11246206-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-003609
Bsz:10800007-00000000-12859007

Név :Községi Önkormányzat

Cím :Berente

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Készítette :.....

26. sz. főút meletti buszmegálló felújítási munkák
PÓTMUNKÁK !!!

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	682500	976300
1.1 Közvetlen önköltség összesen	682500	976300
2.1 ÁFA vetítési alap	1658800	
2.2 Áfa	27,00%	447876
3. A munka ára	2106676	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	318500
Közmű csatornaépítés	195000	130000
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	74100	39000
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	413400	254800
Beton pályaburkolat készítése	0	234000
Összesen:	682500	976300

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	50	m2	0	650	0	32500
2	21-006- 4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	5	m3	0	5200	0	26000
3	21-011- 1.2.2	Bontott törmelék felrakása szállítóeszközzel, géppel, elszállítás és elhelyezés lerakóhelyen Miskolc talajosztály V-VII.	20	m3	0	13000	0	260000
Munkanem összesen:							0	318500

Közmű csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-021- 1.1.1- 0230561	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m ACO SELF Euroline vízvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38701	20	m	9750	6500	195000	130000
Munkanem összesen:							195000	130000

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-005-1.1-0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,2 finomsági modulussal	6	m3	12350	6500	74100	39000
Munkanem összesen:							74100	39000

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	2	m3	0	10400	0	20800
2	63-001-21.2.1	Aszfaltvágás	20	m	0	1950	0	39000
3	63-103-1.31.1.2-0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	6	m3	68900	32500	413400	195000
Munkanem összesen:							413400	254800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	18	m3	0	13000	0	234000
Munkanem összesen:							0	234000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	18	m3	0	13000	0	234000
Munkanem összesen:							0	234000