

PAPEX Kft.
3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Telefon/Fax : 46/414-537, 507-214
E-mail: papex@t-online.hu
Adószám : 11246206-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-003609
Bsz:10800007-00000000-12859007

Név :Községi Önkormányzat

Cím :Berente

Kelt: 2014. év 10. hó 01.-én

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Papp Zsolt

A munka leírása:

(188 fm hosszban, 2 m szélességben)

Kerékpárút hiányzó szakasz építési munkák

Készült:2014.10.01.-én saját árakon

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2417636	1597097
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2417636	1597097
2.1 ÁFA vetítési alap	4014733	
2.2 Áfa	27,00%	1083978
3. A munka ára	5098711	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	63138	679576
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	191250	329144
Kőburkolat készítése	798248	398936
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1365000	189441
Összesen:	2417636	1597097

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból 20 cm vastagságban	17	m3	3714	2123	63138	36091
2	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	86	m2	0	318	0	27348
3	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig helyi anyagból	376	m2	0	156	0	58656
4	21-006- 4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteretetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	50	m3	0	2123	0	106150
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% alap	17	m3	0	1843	0	31331
6	21-011- 1.2.2	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása és elhelyezése lerakóhelyen (Miskolc) géppel, talajosztály V-VII.	42	m3	0	10000	0	420000
Munkanem összesen:							63138	679576

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	42	m3	0	5307	0	222894
2	61-005-1.1-0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,2 finomsági modulussal	17	m3	11250	6250	191250	106250
Munkanem összesen:							191250	329144

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0610164	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32.5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági modulussal	376	m	2123	1061	798248	398936
Munkanem összesen:							798248	398936

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.31.1.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	21	m3	65000	9021	1365000	189441
Munkanem összesen:							1365000	189441