

9/b. ugrárendi pont.

LASPED Kft.  
Székhely: 3528 Miskolc Vízó út 9.sz.  
Tel./Fax: +36-46-389-669  
Mobil: 06-20-347-9054, 06-20-994-6907  
Adószám: 12976119-2-05  
E-mail: laspedkft@gmail.com

## ÁRAJÁNLAT

### Berente Község Önkormányzat

Roza László Polgármester Úr  
részére

**Tárgy:** Árajánlat: Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca megsüllyedt nyomvonal helyreállítás  
részleges szegély csere, teljes aszfaltozás.

**Mellékletek:** Helyszínrajz, költségvetés

**Ár: Bruttó: 14.636.561 Ft**

Kapcsolattartó: Bak László Tel.: 20/3479-054

Kérjük ajánlatunk szíves elfogadását!

Miskolc, 2017. június 21.

Cégszerű aláírás

LASPED Kft.  
3528 Miskolc Vízó út 9.  
Telefon: 06-46-389-669  
Adószám: 12976119-2-05

|                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Berentei Községi Önkormányzati Hivatal<br>3704 Berente, Esze Tamás út 18.<br>Tel/Fax: 48/411-435 |                           |
| 1404-2/2017<br>ügyiratszám                                                                       | P. Á. István<br>ügyintéző |
| Dátum: 2017.06.22                                                                                |                           |

**Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca megsüllyedt nyomvonal helyreállítás részleges szegély csere, teljes aszfaltozás**

| Műszaki tartalom                      | Mennyi-<br>ség | Mérték-<br>egység | Egységár<br>Anyag | Díj          | Tételösszeg<br>Anyag össz: | Díj össz:         |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Útépítés</b>                       |                |                   |                   |              |                            |                   |
| Meglévő kiemelt szegély bontása       | 160,9          | m                 |                   | 800          | 0                          | 128 720           |
| Meglévő aszfaltfelület bontása        |                |                   |                   |              |                            |                   |
| elszállítása megsüllyedt nyomvonalon  |                |                   |                   |              |                            |                   |
| lerakói díjjal                        | 430,5          | m2                |                   | 600          | 0                          | 258 300           |
| Földkiemelés nyomvonalon I.-IV. o.    |                |                   |                   |              |                            |                   |
| talajban szállítással lerakódíjjal    |                |                   |                   |              |                            |                   |
| (20cm)                                | 86,1           | m3                |                   | 4 200        | 0                          | 361 620           |
| Tömörítés nyomvonal                   |                |                   |                   |              |                            |                   |
| földmunkatukron                       | 430,5          | m2                |                   | 300          | 0                          | 129 150           |
| Homokoskavics ágyazat készítése       |                |                   |                   |              |                            |                   |
| szállítással bedolgozással(10cm)      | 43,05          | m3                | 3 800             | 1 250        | 163 590                    | 53 813            |
| CKT szállítással,bedolgozással (15cm) | 64,58          | m3                | 14 000            | 5 500        | 904 050                    | 355 163           |
| Kiemelt vagy "K" szegély              |                |                   |                   |              |                            |                   |
| építés,betongerendával, fugázással    | 160,9          | m                 | 3 500             | 2 000        | 563 150                    | 321 800           |
| Aknafedlap szintbeemelése             | 20             | db                | 20 000            | 10 000       | 400 000                    | 200 000           |
| Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése |                |                   |                   |              |                            |                   |
| AC 11 kopó j aszfaltból 5+1 cm        |                |                   |                   |              |                            |                   |
| vastagságban                          | 108            | m3                | 54 200            | 17 200       | 5 834 088                  | 1 851 408         |
|                                       |                |                   |                   |              | 7 864 878                  | 3 659 973         |
|                                       |                |                   |                   | <b>Össz:</b> |                            | <b>11 524 851</b> |
|                                       |                |                   |                   | <b>Áfa:</b>  |                            | <b>3 111 710</b>  |
|                                       |                |                   |                   | <b>Össz:</b> |                            | <b>14 636 561</b> |

**LASZLO KFT.**  
3528. Kiskőrös, Váro u. 9.  
Telefon: 06-46/489-689  
Adószám: 12076119-2-05

garázs

0+000

teljes aszfaltozandó ter. 1794m<sup>2</sup>  
(a garázs területe 19m<sup>2</sup> levonva)  
javítandó nyomvonal 430.53 m<sup>2</sup>  
akna szintre emelés 11db akna  
9db víznyelőrács

kiem.szegélykő csere 106,90 fm

0+106,90

**NOVIENT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.**  
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.  
Fióktelep: 3770 Sajószentpéter, Melinda u. 12.

**Berente Község Önkormányzat**

**Roza László Polgármester Úr**  
részére

**Árajánlat:**

Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca megsüllyedt nyomvonal helyreállítás részleges szegély csere, teljes aszfaltozás.

ÁR: 12.792.606 FT + ÁFA

Miskolc, 2017-06-23

**NOVIENT KFT.** ②  
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.  
FIÓK TEL. H.: 3770 Sajószentpéter, Melinda u. 12.  
Adószám: 13301655-2-42  
POLG. TAJ.: 01200429-10006746



.....  
aláírás

|                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Berentei Község Önkormányzati Hivatal<br>3704 Berente, László Tivadar ut 18.<br>Tel./Fax: 48-411-435 |                          |
| MOK-3/2017<br>ügyiratszám                                                                            | Roza László<br>ügyintéző |
| Dátum: 2017. 06. 23.                                                                                 |                          |

**Bereiné, Bajcsy-Zsilinszky utca megállóbedi nyomvonal helyreállítás részleges szegély csere, teljes aszfaltozás**

| Műszaki tartalom                                                                              | Mennyiség | Mérték-<br>egység | Egységár<br>Anyag | Díj    | Tételsszeg<br>Anyag Össz: | Díj Össz: |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Útépítés</b>                                                                               |           |                   |                   |        |                           |           |                   |
| Megállóbedi kőszegély borítása                                                                | 160,9     | m                 |                   | 888    | 0                         | 142 879   |                   |
| Megállóbedi aszfaltfelület borítása<br>elszállítása megállóbedi nyomvonalon<br>lerakói díjjal | 430,5     | m <sup>2</sup>    |                   | 666    | 0                         | 286 713   |                   |
| Földkenetelés nyomvonalon L-IV.<br>o. talajban szállítással,lerakódíjjal<br>(20cm)            | 86,1      | m <sup>3</sup>    |                   | 4 662  | 0                         | 401 398   |                   |
| Tömörítés nyomvonal<br>földmunkatáblán                                                        | 430,5     | m <sup>2</sup>    |                   | 333    | 0                         | 143 357   |                   |
| Homokoskavics ágyzat készítése<br>szállítással bedolgozással(10cm)                            | 43,05     | m <sup>3</sup>    |                   | 4 218  | 1 388                     | 181 585   | 59 753            |
| CKT szállítással bedolgozással<br>(15cm)                                                      | 64,58     | m <sup>3</sup>    |                   | 15 540 | 6 105                     | 1 003 496 | 394 230           |
| Kőszegély("K") szegély<br>építés, betongerendával, fugázással                                 | 160,9     | m                 |                   | 3 885  | 2 220                     | 625 097   | 357 198           |
| Akraföldlap szintbeemelése                                                                    | 20        | db                |                   | 22 200 | 11 100                    | 444 000   | 222 000           |
| Hengerelt aszfalt kopótéteg készítése<br>AC 11 kopó j. aszfaltból 5+1 cm<br>vastagságban      | 108       | m <sup>3</sup>    |                   | 60 162 | 19 092                    | 6 475 838 | 2 055 063         |
|                                                                                               |           |                   |                   |        |                           | 8 730 015 | 4 062 592         |
|                                                                                               |           |                   |                   |        | <b>Összesen:</b>          |           | <b>12 792 606</b> |
|                                                                                               |           |                   |                   |        | <b>Áfa 27% :</b>          |           | <b>3 454 004</b>  |
|                                                                                               |           |                   |                   |        | <b>Mindösszesen:</b>      |           | <b>16 246 610</b> |

**NOVIENT KFT.** ②  
 Székhely: 1141 Budapest, Sugló u. 82.  
 Fiók TEL. H.: 3770 Sándorapálya, Bélna u. 12.  
 Adószám: 13301655-02  
 POLG IAK.: 01200432/10606740

## ÁRAJÁNLAT

**Árajánlat adó:** Nitakil Ép. Szer. Generálkivitelező Kft.  
3526 Miskolc Lehel u. 2. 2/11.  
Nagy Attila Tel.: 06-20-355-8860

**Tárgy:** *Berente Bajcsy – Zsilinszky u. megsüllyedt nyomvonal helyreállítás részleges szegély csere, teljes aszfaltozás*

Teljes összeg: 12 216 342 Ft  
+ 27% Áfa: 3 298 412 Ft  
**Ajánlati Összeg: 15 514 754 Ft**

Miskolc, 2017. 06. 23.

NITAKIL ÉP. SZER.   
GENERÁLKIVITELEZŐ KFT.  
3526 Miskolc, Lehel u. 2. 2/11.  
Adószám: 13275714-2-05  
Bánjegyzék: 11714004-20468899  
**Cégszerű aláírás**

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Berentei Közös Önkormányzati Hivatal<br>3704 Berente, Esze Tamás út 18.<br>Tel./Fax: 48/411-435 |                           |
| 1104-H/2017<br>ügyiratszám                                                                      | Ortó Istváné<br>ügyintéző |
| Dátum: 2017. 06. 23.                                                                            |                           |

| Berente Bajcsy-Zsilinszky u. megsüllyedt nyomvonal helyreállítás részleges szegély csere, teljes aszfaltozás |           |                   |                   |                  |                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Műszaki tartalom                                                                                             | Mennyiség | Mérték-<br>egység | Egységár<br>Anyag | Díj              | Tételösszeg<br>Anyag összesen: | Díj összesen: |
| Utépítés                                                                                                     |           |                   |                   |                  |                                |               |
| Meglévő kiemelt szegély bontása                                                                              | 160,9     | m                 |                   | 848              | 0                              | 136 443       |
| Meglévő aszfaltfelület bontása<br>elszállítása megsüllyedt<br>nyomvonalon lerakói díjjal                     | 430,5     | m <sup>2</sup>    |                   | 636              | 0                              | 273 798       |
| Földkiemelés nyomvonalon I-IV.<br>o. talajban szállítással lerakódijjal<br>(20cm)                            | 86,1      | m <sup>3</sup>    |                   | 4 452            | 0                              | 383 317       |
| Tömörítés nyomvonal<br>földmunkatűkrön                                                                       | 430,5     | m <sup>2</sup>    |                   | 318              | 0                              | 136 899       |
| Homokoskavics ágyazat készítése<br>szállítással bedolgozással(10cm)                                          | 43,05     | m <sup>3</sup>    | 4 028             | 1 325            | 173 405                        | 57 041        |
| OKT szállítással bedolgozással<br>(15cm)                                                                     | 64,58     | m <sup>3</sup>    | 14 840            | 5 830            | 958 293                        | 376 472       |
| Kiemelt, vagy ("K") szegély<br>építés, betongerendával,<br>fugázással                                        | 160,9     | m                 | 3 710             | 2 120            | 596 939                        | 341 108       |
| Aknafedlap szintbeemelése                                                                                    | 20        | db                | 21 200            | 10 600           | 424 000                        | 212 000       |
| Hengerelt aszfalt kopóréteg<br>készítése AC 11 kopó j. aszfaltból<br>5+1 cm vastagságban                     | 108       | m <sup>3</sup>    | 57 452            | 18 232           | 6 184 133                      | 1 962 492     |
|                                                                                                              |           |                   |                   |                  | 8 336 771                      | 3 879 571     |
|                                                                                                              |           |                   |                   | Nettó:           |                                | 12 216 342    |
|                                                                                                              |           |                   |                   | ÁFA:             |                                | 3 298 412     |
|                                                                                                              |           |                   |                   | Bruttó Összesen: |                                | 15 514 754    |

Miskolc, 2017. 06. 23.

NTAKIL ÉP. SZER. ①  
 GENERÁLKIVITELEZŐ KFT.  
 3526 Miskolc, Lehel u. 2./11.  
 Adószám: 13721714-2-05  
 Bankszámlaszám: 11734004-20168899

Dinamikus Útépítő Kft.  
3752 Galvács, Bereg út 10.  
Levelezési cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 26/A  
Telefon: +3620/318-6801  
E-mail: info@dinamikusutepito.hu



**Berente Község Önkormányzata**  
3704 Berente  
Esze T. út 18.

Tárgy: Ajánlat

Tisztelt Cím ajánlatot kért Társaságunktól **Berente, buszforduló és hozzá kapcsolódó út egy szakaszának szakaszának útfelújítására.**

Ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nettó ajánlati ár:         | 9.600.070,-Ft         |
| <u>27% ÁFA:</u>            | <u>2.592.019,-Ft</u>  |
| <b>Bruttó ajánlati ár:</b> | <b>12.192.089,-Ft</b> |

Műszaki tartalom: A mellékelt Költségvetés szerint.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap.

Egyéb kérdések tekintetében szerződéskötéskor kívánunk megállapodni.


Fentiek alapján várjuk megrendelésüket.

Miskolc, 2017. június 19

Dinamikus Útépítő Kft.  
3752 Galvács, Bereg út 10.  
Adószám: 22999427-2-05



Tisztelettel:

  
Dinamikus Útépítő kft  
Hudák Attila  
ügyvezető

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Berentei Községi Önkormányzati Hivatal<br>3704 Berente, Esze Tamás út 18.<br>Tel./Fax: 48/411-435 |                           |
| 14.04.18.017<br>ügyiratszám                                                                       | Attila Hudák<br>ügyintéző |
| Dátum: 2017.06.22.                                                                                |                           |

## Költségvetés


### Berente buszforduló és a hozzá kapcsolódó út egy szakaszának útfelújítása

| Ssz.                       | Tétel szövege                                                                  | Menny. | Egység               | Díj<br>egysége | Díj összesen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|
| 1.                         | Vízóra aknafedlap szintre emelése                                              | 1      | db                   | 64 900 Ft      | 64 900 Ft    |
| 2.                         | 600-as aknafedlap szintre emelése                                              | 10     | db                   | 21 450 Ft      | 214 500 Ft   |
| 3.                         | Víznyelő szintre emelése                                                       | 9      | db                   | 23 980 Ft      | 215 820 Ft   |
| 4.                         | Meglévő burkolat kátyúzása                                                     | 5      | m3                   | 97 350 Ft      | 486 750 Ft   |
| 5.                         | AC 11 kopó jelű aszfaltburkolat készítése (kigyenlítő réteggel együtt terítve) | 124,9  | m3                   | 69 000 Ft      | 8 618 100 Ft |
| <b>Nettó Ár Összesen:</b>  |                                                                                |        | <b>9 600 070 Ft</b>  |                |              |
| <b>27% ÁFA</b>             |                                                                                |        | <b>2 592 019 Ft</b>  |                |              |
| <b>Bruttó Ár Összesen:</b> |                                                                                |        | <b>12 192 089 Ft</b> |                |              |

Miskolc, 2017.június 19.

Dinamikus Útépítő Kft.  
3752 Galvács, Bereg út 10.  
Adószám: 22999427-2-05



  
Dinamikus Útépítő Kft.