

Beszerzendő tétel	VAN SALES Hungária KFT	Dinamikus útéptető KFT	VOLKIUM KFT	D- GESZTORBAU KFT	GÖMÖR-BAU KFT
Építmény közvetlen költségei (anyag+munkadíj)	4 944 930	4 394 968	4 796 565	4 252 540	5 087 794
ÁFA 27%	1 335 131	1 186 641	1 295 073	1 148 186	1 373 704

Mindösszesen Bruttó	6 280 061	5 581 609	6 091 638	5 400 726	6 461 498
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Megjegyzések

Ajánlatkérések kiküldve:
Ajánlattételi határidő:

2017.06.23 2017.06.23
2017.06.30 2017.06.30

Ajánlat beérkezési ideje:

2017.06.27 2017.06.27 2017.07.07 2017.09.08

Berente polgármesteri Hivatal

Feladó: titkarsag@gmail.hu
Küldve: 2017. június 27. 7:59
Címzett: ph@berente.hu
Tárgy: Ajánlat küldése
Mellékletek: VSH-Berente Esze T..pdf

Tisztelt Polgármester úr!

Megbeszélteknek megfelelően megküldöm "Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget" ajánlatát, költségvetését további szíves felhasználásra.

Minden jót!


Tisztelettel,

Gulyás Rita

VAN SALES Hungária Kft.

ügyvezető

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: 48 411-435	
1658/2017 ügyiratszám	László Zoltán ügyintéző
Dátum: 2017-09-07.	



VAN SALES Hungária Kft
1074 Budapest, Rákóczi F. u. 54.

E-mail: titkarsag@gmail.hu

Berente Község Önkormányzata
Berente, Esze Tamás út 18.

Tárgy: Ajánlat
Iktatási szám: 2017/146

Tisztelt Cím!

Ajánlatunkat kérte Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget építésére, melyet az alábbiak szerint adjuk meg:

Nettó ár: 4 944 930 Ft
ÁFA 27%: 1 335 131 Ft
Bruttó ár: 6 280 061 Ft

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Kelt, 2017. június 26.

Tisztelettel:

VAN SALES Hungária Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 54.
Adószám: 12932023-2-42

.....
VAN SALES Hungária Kft.
Gulyás Rita

Berente Esze T. utca forgalomcsillapító sziget építése

Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból 3m szélességig	16	m3	4 600 Ft	73 600 Ft
Tükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel	80	m2	370 Ft	29 600 Ft
Kisméretű csatorna építése 1 m2 szelvényig kézi erővel	16	m3	4 980 Ft	79 680 Ft
Bevágási szelvény bővítése, földkitermelése, gépi erővel szállítás nélkül	40	m3	940 Ft	37 600 Ft
Símitó hengerlés géppel	80	m2	205 Ft	16 400 Ft
Föld felrakása szállítóeszközre, géppel	56	m3	305 Ft	17 080 Ft
Föld elszállítása 15km-en belül depóniázva	56	m3	5 750 Ft	322 000 Ft
Kevert vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2 m sávszélességig	15	m3	15 500 Ft	232 500 Ft
K szegélykő építése (szürke)	42	m	5 760 Ft	241 920 Ft
Forgalomterelő szegélyelem építése előregyártott betonelemekből	30	m	6 570 Ft	197 100 Ft
Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve	26	m2	11 500 Ft	299 000 Ft
AC 11 kötő aszfalt réteg 5 cm vtg-ig	5,55	m3	77 000 Ft	427 350 Ft
AC 11 kopó aszfalt réteg 5 cm vtg-ig	31	m3	77 000 Ft	2 387 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal, horganyzott	2	db	22 500 Ft	45 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal, alumínium	5	db	30 200 Ft	151 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák felszerelése	9	db	11 200 Ft	100 800 Ft
Útburkolati jelcek készítése	34	m2	8 450 Ft	287 300 Ft
Nettó ár	4 944 930 Ft			
ÁFÁ	1 335 131 Ft			
ÁFÁ-val növelt Ár	6 280 061 Ft			

VAN SALES Hungária Kft.
1074 Budapest, Rakóczi út 54.
Adószám: 12932023-2-42

György Árkai

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Bereg út 10.
Levelezési cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 26/A
Telefon: +3620/318-6801
E-mail: info@dinamikusutepito.hu



Berente Község Önkormányzata
3704 Berente
Esze T. út 18.

Tárgy: Ajánlat

Tisztelt Cím ajánlatot kért Társaságunktól **Berente, Esze T. utca**
forgalomsziget létesítési munkáira.

Ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Nettó ajánlati ár:	4 394 968,-Ft
<u>27% ÁFA:</u>	<u>1 186 641,-Ft</u>
Bruttó ajánlati ár:	5 581 609,-Ft

Műszaki tartalom: A mellékelt Költségvetés szerint.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap.

Egyéb kérdések tekintetében szerződéskötéskor kívánunk megállapodni.

Fentiek alapján várjuk megrendelésüket.

Miskolc, 2017. június 26.

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Bereg út 10.
Adószám: 22999427-2-05



Tisztelettel:


Dinamikus Útépítő kft
Hudák Attila
ügyvezető

Berentei Községi Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: 48/411-435	
1658-2/2017 ügyiratszám	Lázár Zoltán ügyintéző
Dátum: 2017.09.07	

Árajánlat Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése

Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
1.	Talajjavító réteg készítése 3,00 m szélességre osztihozottan kavicsból	16	m3	4 400 Ft	70 400 Ft
2.	Tükrő készítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel	80	m2	341 Ft	27 280 Ft
3.	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szevényig kézi erővel	16	m3	4 347 Ft	69 552 Ft
4.	Bevágási szevény bővítése 3,00m-nél kisebb víg-ban földkitermelése gépi erővel szállítás nélkül	40	m3	843 Ft	33 720 Ft
5.	Símitó hengerlés gépi erővel 3,00 m szélességre	80	m2	184 Ft	14 720 Ft
6.	Fejleszt föld felrakása szállítóeszközre géppel	56	m3	267 Ft	14 952 Ft
7.	Fejleszt föld elszállítása 15 km-en belül	56	m3	4 849 Ft	271 544 Ft
8.	Telephelyen kevert stabilizált réteg készítése 2,00 m sáv szélességre	15	m3	13 500 Ft	202 500 Ft
9.	K szegély építése, betonhézagolással	42	m	5 250 Ft	220 500 Ft
10.	Forgalomterelő szegélyelem építése cementhabarcs hézagolással	30	m	5 950 Ft	178 500 Ft
11.	Terméskő burkolat készítése	26	m2	10 000 Ft	260 000 Ft
12.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kötőréteggel 5 cm víg-ig	5,55	m3	69 000 Ft	382 950 Ft
13.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kopó réteggel 5 cm víg-ig	31	m3	69 000 Ft	2 139 000 Ft
14.	Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, horganyzott	2	db	20 100 Ft	40 200 Ft

15. Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, alumínium
16. Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium
17. Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium
18. Útburkolati jelek készítése (fehér)

5	db	25 100 Ft	125 500 Ft
8	db	9 850 Ft	78 800 Ft
1	db	9 850 Ft	9 850 Ft
34	m2	7 500 Ft	255 000 Ft

Nettó ár:

4 394 968 Ft

ÁFA 27%

1 186 641 Ft

Bruttó ár:

5 581 609 Ft

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Bereg út 10.
Adószám: 22999427-2-05



Berente polgármesteri Hivatal

Feladó: zoltan bako <volkiumbudapest@gmail.com>
Küldve: 2017. június 27. 8:19
Címzett: ph@berente.hu
Tárgy: Ajánlat küldése
Mellékletek: Berente forgalomcsillapító ajánlat.pdf

Tisztelt Polgármester úr!

Mellékelten megküldöm ajánlatunkat.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: 48/411-435	
1658-3/2017 ügyiratszám	Lázár Zoltán ügyintéző
Dátum: 2017.09.07	

VOLKIU M KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1134 Budapest, Váci út 47/B. Adószám: 25831757-2-41

Iktatószám: 72-1/2017

Ügyintéző:

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BERENTE, ESZE T. ÚT 18.

ROZA LÁSZLÓ ISTVÁN

polgármester úr részére

Tárgy: „ Berente, Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítése”

AJÁNLAT

Tisztelt Cím !

Berente, Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítési munkáira kérte ajánlatunkat, melyet az következ ☐ k szerint adunk meg:

Anyag és díj érték nettó: 4.796.565 Ft

27% ÁFA: 1.295.073 Ft

Anyag és díj érték bruttó: 6.091.638 Ft

Ajánlatunk érvényessége: 2017.július 30.

Várjuk megrendelésüket!

Budapest, 2017-06-27

Tisztelettel:

Volkium Kft

1134 Budapest, Váci út 47/B

Adószám: 25831757-2-41

Árajánlat

Berente Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítése

S.sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
1.	Talajjavító réteg készítése 3m szélességig osztályozatlan kavicsból	16 m3	m3	4800	76800
2.	Tükrő készítés tömörítés nélkül, gépi erővel	80 m2	m2	360	28800
3.	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése kézi erővel 1,00 m2 szelvényig	16 m3	m3	4505	72080
4.	Bevágási szelvény bővítése 3 m-nél kisebb vastagságban, földkitérneléssel, gépi erővel	40 m3	m3	820	32800
5.	Símitó hengerlés 3m szélességig, gépi erővel	80 m2	m2	205	16400
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel	56 m3	m3	270	15120
7.	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 15 km-en belül	56 m3	m3	5000	280000
8.	Stabilizált réteg készítése 2 m sáv szélességig, telephelyen keverve	15 m3	m3	13000	195000
9.	K szegély építése, betonhézagolással, alapárok kiemelése nélkül	42 m	m	5300	222600
10.	Forgalomterelő szegélyelem építése előregyártott betonelemekből	30 m	m	6000	180000
11.	Terméskő burkolat készítése alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel	26 m2	m2	11000	286000
12.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kótóréteggel 3,5-5 cm-ig	5,55 m3	m3	78300	434565
13.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kótóréteggel 3,5-5 cm-ig	31 m3	m3	78300	2427300
14.	Közüti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, betonlappal horganyzott tartóoszloppal	2 db	db	19000	38000
15.	Közüti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, betonlappal alumínium csőoszloppal	5 db	db	26000	130000
16.	Közüti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium 600mm	8 db	db	9900	79200
17.	Közüti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő	1 db	db	9900	9900
18.	Útburkolati jelek festése oldószeres hidegplasztik festékkel	34 m2	m2	8000	272000
Összesen:					4796565
Áfa 27%					1295073
Bruttó ár:					6091638

Berente Község Önkormányzat
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Dátum: 2017.07. 07.
Ikt. sz: k17/501
Ügyintéző: Orosz Gábor
Tel: 30/195-1286
orosz.gabor@dgesztor.hu



Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a **"Berente Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése"** tárgyú projekt kivitelezési munkálataira, melyekre az alábbi ajánlatot adjuk!

Ajánlati ár összesen: A+D 4.252.540,-Ft+ÁFA

Az ajánlati árunkat részletezve a költségvetés kiírásban találja.

Az ajánlati árunkat csak a költségvetés kiírásban található tételekre vonatkozik az esetleges megjegyzéseket figyelembe véve.

Az ajánlatban szereplő műszaki paraméterek változása, illetve mennyiségi eltérések felmerülése esetén az árváltozás jogát fenntartjuk.

Szállítás: vállalkozó feladata és költsége

Határidő: megrendeléskor egyeztetendő

Fizetés: megrendeléskor egyeztetendő

Melléklet: 1db: xls költségvetés kiírás

Ajánlatunk érvényessége 20 nap

Tisztelettel:



Orosz Gábor
Projektvezető
D-Gesztor Bau Kft.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: 48/411-435	
1058-H/2017 ügyiratszám	Láczor Zoltán ügyintéző
Dátum: 2017.09.07.	

D-GESZTORBAU

IPARI ÉS
KERESKEDELMI KFT.

3527 Miskolc
Vikendtelep u. 6-8.
Telefon: 06-46/520-311
Fax: 06-46/520-312



www.dgesztor.hu
E-mail: info@dgesztor.hu

Név : Berente Község Önkormányzata

Cím : Berente

Kelt: 2017 év június hó

Szám: RTP-4/2017

A munka leírása:

Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése

Készítette : Rékó Tamás tervező

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 675 703	1 576 837
2.1 ÁFA vetítési alap	4 252 540	
2.2 Áfa	27,00%	1 148 186
3. A munka ára	5 400 726	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	293 920	597 464
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	215 400	69 600
Kőburkolat készítése	492 276	315 160
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 401 835	429 463
Útpályatartozékok készítése	272 272	165 150
Összesen:	2 675 703	1 576 837

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers komokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, KÖKA, Alsószolca	16,00 m3		9 670	4 325	154 720	69 200
2	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés elkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	80,00 m2		0	380	0	30 400
3	21-055- 1.1.2	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.	16,00 m3		0	12 930	0	206 880
4	21-006- 1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-el kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniakepzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajba, gépi erővel, szállítás nélkül	40,00 m3		3 480	3 253	139 200	130 120
5	21-008- 3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig	80,00 m2		0	120	0	9 600
6	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	56,00 m3		0	652	0	36 512
7	21-011-16	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, depóniázva 15-km-en belül	56,00 m3		0	652	0	36 512
7	21-11-003- 0000000	Fejtett föld felrakása, elszállítása, lerakása talajosztály I-IV.	120,00 m3		0	652	0	78 240
Munkanem összesen:								293 920 597 464

Útburkolatalap és makadámburk

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzór (új név: C 40 B1	15	m3	14 360	4 640	215 400	69 600
Munkanem összesen:							215 400	69 600

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.1- 0610718	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése élkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton- Vacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm. szürke	42 m	1 778	2 100	74 676	88 200
2	62-002- 42.1.1- 0646651	Forgalomterelő szegélyelem építése (út- és villamospálya elválasztásához), előregyártott beton elemekből, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással 60 cm hosszúságú szegélyelemekből CSOMIÉP Forgalom	30 m	3 000	2 712	90 000	81 360
3	62-003- 3.1.1- 0110501	Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Terméskő, CP 150/400, TA, TU 25 kg-on aluli, Colas-Északkő	26 m2	12 600	5 600	327 600	145 600
Munkanem összesen:						492 276	315 160

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-102- 1.21.2.4- 0750101	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumeemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumenel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	5,55 m3	36 700	11 750	203 685	65 213
2	63-102- 1.31.2.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezésével, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságba terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	31 m3	38 650	11 750	1 198 150	364 250
Munkanem összesen:						1 401 835	429 463

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1- 0020443	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajba, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horgayzott tartóoszlop 89x2000	2 db	10 652	4 735	21 304	9 470
2	68-002-1.2- 0451341	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajba, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, egyes oszlop, 0,2 m ³ /db helyszínen készített betonlappal Alumínium csőoszlop 3,0 m-es	5 db	12 000	5 680	60 000	28 400
3	68-002-2.1- 0020005	Közúti jelző-és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium 600 mm	8 db	7 800	2 960	62 400	23 680
4	68-002--2.3- 0020130	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm HI	1 db	7 800	2 960	7 800	2 960
5	68-003-1.1- 0020293	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo P fehér (szórható 50+50%)	34 m2	3 552	2 960	120 768	100 640
Munkanem összesen:						272 272	165 150



Zoltán Lázár <lazoltan@gmail.com>

FW: Árajánlat Esze T. utca forgalomlassító kivitelezésére

1 üzenet

Berente polgármesteri Hivatal <ph@berente.hu>
Címzett: lazoltan@gmail.com

2017. szeptember 8. 9:36

From: Marinov Krisztián [mailto:marinovkrisztian@t-online.hu]
Sent: Thursday, September 07, 2017 8:43 PM
To: ph@berente.hu
Subject: Árajánlat Esze T. utca forgalomlassító kivitelezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatolva küldöm a kért árajánlatot.

Üdvözlettel: Marinov Krisztián

Gömör-Bau Kft
Putnok
tel: 06-30/373-7693

6 melléklet

Névtelen melléklet (00059).jpg
334K

Névtelen melléklet (00062).jpg
281K

Névtelen melléklet (00065).jpg
466K

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18 Tel./Fax: 48/411-435	
1658-5/2017 ügyiratszám	Lázár Zoltán ügyintéző
Dátum: 2017.09.08.	

Gömör-Bau Kft.

Név : Berente Község Önkormányzata

Cím : 3704 Berente Esze T. út

Kelt: 2017 év 09 hó 07 nap

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 2017 év 09 hó 07 nap

Készítette Marinov Krisztián

A munka leírása:

Berente Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.481.601	1.606.193
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.481.601	1.606.193
2.1 ÁFA vetítési alap		5.087.794
2.2 Áfa	27.00%	1.373.704
3. A munka ára		6.461.498

GÖMÖR-BAU KFT.
3630 Putnok, Főcsal út 20.
Adószám: 22675217-2-05
Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - BRONZ programcsomagjával.

C:\tere\terevip\2014_3\onszla\Berente Esze T.slo8

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	70.080	582.808
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	126.990	67.275
62 Kőburkolat készítése	417.028	244.750
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2.603.100	396.387
68 Útpályatartozékok készítése	264.403	314.973
1. Fejezet munkanemei összesen	3.481.601	1.606.193

1. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120002 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca 16 m3	3.390	2.080	54.240	33.280
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 80 m2	0	351	0	28.080
3	21-005-1.1.2 (2) ÖN Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 16 m3	0	8.830	0	141.280
4	21-006-1.1.4 (4) ÖN Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül 40 m3	152	841	6.080	33.640
5	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 80 m2	122	182	9.760	14.560
6	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. 56 m3	0	2.067	0	115.752
7	21-011-3.1.1 (8) Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre deponiázva 15 km-en belül 56 m3	0	3.861	0	216.216

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámmal követő ÖN és jelölés garántálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "##" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2014_3\onszla\Berente Eszter\Tsl08

2. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
8	61-003-2.3-0710010 (9) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	15 m3	8.466	4.485	126.990	67.275
9	62-002-21.1-0610718 (11) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással. 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke	42 m	1.458	1.194	61.236	50.148
10	62-002-42.1.1-0646651 (33) ÖN Forgalomterelő szegélyelem építése (út- és villamospálya elválasztásához), előregyártott beton elemekből, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, cemenhabarcs hézagolással, 60 cm hosszúságú szegélyelemekből CSOMIÉP Forgalom elválasztó gömbsüvegkő 60,5x24,5x8+9	30 m	8.413	1.194	252.390	35.820
11	62-003-3.1.1-0110501 (7) ÖN Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve, cemenhabarcs kiöntéssel Terméskő, CP 150/400, TA, TU 25 kg-on aluli, Colas-Északkő	26 m2	3.977	6.107	103.402	158.782
12	63-102-1.21.2.4-0750101 (20) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	5,55 m3	70.948	11.175	393.761	62.021

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garántálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "s" pedig a teljesítmény igazolás létét
C:\terc\tercvip\2014_3\onszla\Berente F-sz T.slo8

3. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	63-102-1.31.2.3-0750206 (32) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg feltületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig. AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 31 m3	71.269	10.786	2.209.339	334.366
14	68-002-1.1-0020443 (1) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000 2 db	10.612	6.574	21.224	13.148
15	68-002-1.2-0451341 (2) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, egyes oszlop, 0,2 m³/db helyszínen készített betonlappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es 5 db	11.272	9.686	56.360	48.430
16	68-002-2.1-0020005 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín * 8 db	11.245	2.412	89.960	19.296
17	68-002-2.3-0020130 (7) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm H1 * 1 db	9.037	3.579	9.037	3.579

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
C:\terc\tercvip\2014_3\onzlat\Berente Eszter 1.slo8

4. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	68-003-1.2.2-0020293 (4) ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo P fehér (szórható 50+50%) *				
	34 m2	2.583	6.780	87.822	230.520
Munkanem összesen:				3.481.601	1.606.193

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "n" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2014_3\onszla\Berente F-sze T.slo8