

Árajánlat

Berente Község belterületi utak aszfaltozására

(Esze Tamás, Bajcsy-Zsilinszky, Bajcsy-Zsilinszky buszforduló, Főtér, Átvezető út)

Bruttó

FEDRID Kft.	Edelény, Tompa M. 2/A	104.208.375.- Ft
Borsodszer Kft.	Edelény, Petőfi u. 5.	108.335.026.- Ft
Bau-Vill Épker Kft.	Miskolc, Hadirokkantak u.48.	114.629.212.- Ft
Duktil Kft.	Miskolc, Sajószigeti út 17	111.504.000.- Ft

Határozati javaslat

Berente Község belterületi utak aszfaltozásáról

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (IV.26.) határozata Berente Község belterületi útjainak aszfaltozásáról

Berente Község önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a (.....) árajánlatát Berente Község belterületi útjainak aszfaltozására, melynek összege: bruttó Ft

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a szerződés aláírására és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére

Felelős: Polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

**FEDRID**

ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. - 3780 EDELÉNY, TOMPA MIHÁLY 2/A.

TEL/FAX: 48/341-205, E-MAIL: FEDRID@FEDRID.HU

Berente Község ÖnkormányzataBerente

Esze Tamás u. 18.

3704

Roza László polgármester úr részére!**Tárgy:** Árajánlat

Tisztelt Roza László!

Köszönettel vettük árajánlatkérésüket a "***Berente Község belterületi utak aszfaltozási munkálataira***" vonatkozóan. A felkérésnek megfelelően elkészítettük ajánlatunkat a rendelkezésre bocsátott információk és a helyszíni bejárás alapján az alábbiak szerint:

Ajánlati árunk:

Nettó 82.053.838.-Ft + Áfa (22.154.536.-Ft) = **Bruttó 104.208.375.-Ft**, azaz száznégymillió-kettőszáznyolcezer-háromszázhetvenöt forint

Árajánlatunk érvényességi ideje: 90 nap

Edelény, 2018. április 20.

Köszönettel:



Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft.
3780 Edelény, Tompa Mihály út 2/A
Adószám: 14939772-2-05

Fischer Ferdinánd
ügyvezető



FEDRID

ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. - 3780 EDELENY, TOMPA MIHÁLY 2/A.
TEL/FAX: 48/341-205, E-MAIL: FEDRID@FEDRID.HU

Ssz.	Tétel	Menny.	Egys.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.
Esze Tamás út							
1	Aszfaltburkolat élvágása	110,00	fm	203 Ft	812 Ft	22 330 Ft	89 321 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	300,00	m2	0 Ft	4 275 Ft	0 Ft	1 282 599 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	6,00	db	20 842 Ft	12 992 Ft	125 050 Ft	77 953 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	4,00	db	14 210 Ft	10 556 Ft	56 841 Ft	42 225 Ft
5	Kátyúzás kézi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	12,80	m3	100 013 Ft	61 713 Ft	1 280 164 Ft	789 925 Ft
6	Ckt alap készítése	21,00	m3	13 358 Ft	12 316 Ft	280 510 Ft	258 626 Ft
7	Süllyesztett szegély rakása betonagyba	206,00	fm	4 385 Ft	3 925 Ft	903 282 Ft	808 493 Ft
8	Padkafolyóka rakása betonagyba	51,00	fm	17 323 Ft	8 797 Ft	883 469 Ft	448 637 Ft
9	AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel	158,20	m3	79 434 Ft	51 815 Ft	12 566 535 Ft	8 197 136 Ft
10	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	24,20	m3	0 Ft	6 496 Ft	0 Ft	157 206 Ft
						Anyag összesen	16 118 181 Ft
						Díj összesen	12 152 121 Ft
Bajcsy Zsilinszky út							
1	Aszfaltburkolat élvágása	120,00	fm	203 Ft	812 Ft	24 360 Ft	97 441 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	320,00	m2	0 Ft	4 275 Ft	0 Ft	1 368 106 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	11,00	db	20 842 Ft	12 992 Ft	229 258 Ft	142 914 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	3,00	db	14 210 Ft	10 556 Ft	42 631 Ft	31 668 Ft
5	Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	5,40	m3	100 013 Ft	61 713 Ft	540 069 Ft	333 250 Ft
6	Ckt alap készítése	42,00	m3	13 358 Ft	12 316 Ft	561 019 Ft	517 252 Ft
7	Kiemelt szegély rakása betonagyba	100,00	fm	4 385 Ft	6 277 Ft	438 487 Ft	627 715 Ft
8	"K" szegély rakása betonagyba	30,00	fm	4 385 Ft	6 277 Ft	131 546 Ft	188 315 Ft
9	Csapadékvíz összefolyó kiemelése	1,00	db	10 800 Ft	14 088 Ft	10 800 Ft	14 088 Ft
10	AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel	159,00	m3	79 434 Ft	51 815 Ft	12 630 082 Ft	8 238 588 Ft
11	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	18,80	m3	0 Ft	6 496 Ft	0 Ft	122 127 Ft
						Anyag összesen	14 608 252 Ft
						Díj összesen	11 681 464 Ft

Bajcsy Zsilinszky u. buszforduló

1 Aszfaltburkolat élvágása	30,00 fm	203 Ft	812 Ft	6 090 Ft	24 360 Ft
2 Aszfaltburkolat marása	755,00 m2	0 Ft	4 275 Ft	0 Ft	3 227 874 Ft
3 Aknafedlapok kiemelése	2,00 db	20 842 Ft	12 992 Ft	41 683 Ft	25 984 Ft
4 Tisztító fedlapok kiemelése	1,00 db	14 210 Ft	10 556 Ft	14 210 Ft	10 556 Ft
5 Ckt alap készítése	160,00 m3	13 358 Ft	12 316 Ft	2 137 216 Ft	1 970 483 Ft
6 Süllyesztett szegély rakása betonagyba	110,00 fm	4 385 Ft	6 277 Ft	482 335 Ft	690 487 Ft
7 AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	42,00 m3	79 434 Ft	51 815 Ft	3 336 248 Ft	2 176 231 Ft
8 Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	32,80 m3	0 Ft	6 496 Ft	0 Ft	213 072 Ft
		Anyag összesen	6 017 783 Ft		
		Díj összesen			8 339 047 Ft

Főtér

1 Aszfaltburkolat élvágása	30,00 fm	203 Ft	812 Ft	6 090 Ft	24 360 Ft
2 Aszfaltburkolat marása	150,00 m2	0 Ft	4 275 Ft	0 Ft	641 300 Ft
3 Aknafedlapok kiemelése	4,00 db	20 842 Ft	12 992 Ft	83 367 Ft	51 969 Ft
4 Tisztító fedlapok kiemelése	3,00 db	14 210 Ft	10 556 Ft	42 631 Ft	31 668 Ft
5 AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	76,00 m3	79 434 Ft	51 815 Ft	6 037 020 Ft	3 937 942 Ft
6 Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	3,70 m3	0 Ft	6 496 Ft	0 Ft	24 036 Ft
		Anyag összesen	6 169 108 Ft		
		Díj összesen			4 711 274 Ft

Átvezető út (51 m x 3 m)

1 Aszfaltburkolat élvágása	6,00 fm	203 Ft	812 Ft	1 218 Ft	4 872 Ft
2 Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	3,00 m3	100 013 Ft	61 713 Ft	300 038 Ft	185 139 Ft
3 Zúzottkő terítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával	3,00 m3	11 801 Ft	8 445 Ft	35 404 Ft	25 335 Ft
4 Ckt alap készítése	10,20 m3	13 358 Ft	12 316 Ft	136 248 Ft	125 618 Ft
5 Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	20,40 m3	0 Ft	6 496 Ft	0 Ft	132 524 Ft
6 AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	10,00 m3	79 434 Ft	51 587 Ft	794 345 Ft	515 868 Ft
		Anyag összesen	1 267 253 Ft		
		Díj összesen			989 356 Ft



Nettó összesen	82 053 838 Ft
Áfa 27%	22 154 536 Ft
Bruttó összesen	104 208 375 Ft

Berente Község Önkormányzata

3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Tisztelt Cím!

Örömmel vettük megkeresésüket, melyben a Berente Község belterületi utak aszfaltozási munkáira árajánlatot kértek. Árajánlatunkat 85 303 170 Ft +ÁFA, bruttó 108 335 026, azaz *száznegyolcmillió-háromszázharmincötezer-huszonhat* Ft összegben adjuk meg.

Kelt.: Edelény, 2018.április 19.

**BORSODSZÉR ÉPÍTŐ
ÉS SZERELŐ KFT.**
3780 Edelény, Petőfi u. 5.
Adószám: 10238983-2-05
Tör. 1172/2000.20002190

Juhász Péter ügyvezető

Borsodszér Kft.

Sz. Tétel	Meny.	Egys.	Anyag.e.	Díj.e.	Anyag.ö.	Díj.ö.
Esze Tamás út						
1 Meglévő aszfaltburkolat élvágása	110,00	fm	211 Ft	844 Ft	23 215 Ft	92 858 Ft
2 Meglévő aszfaltburkolat marása	300,00	m2	0 Ft	4 445 Ft	0 Ft	1 333 390 Ft
3 Aknafedlapok szintbeemelése	6,00	db	21 667 Ft	13 507 Ft	130 002 Ft	81 040 Ft
4 Tisztító fedlapok szintbeemelése	4,00	db	14 773 Ft	10 974 Ft	59 092 Ft	43 897 Ft
5 Kátyúzás kézi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	12,80	m3	103 973 Ft	64 157 Ft	1 330 859 Ft	821 206 Ft
6 Ckt alap készítése	21,00	m3	13 887 Ft	12 803 Ft	291 618 Ft	268 867 Ft
7 Süllyesztett szegély rakása betonágyba	206,00	fm	4 559 Ft	4 080 Ft	939 052 Ft	840 510 Ft
8 Padkafolyókák rakása betonágyba	51,00	fm	18 009 Ft	9 145 Ft	918 455 Ft	466 403 Ft
9 AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel	158,20	m3	82 580 Ft	53 867 Ft	13 064 170 Ft	8 521 743 Ft
10 Keletkezett törmelék tégla- és rakása, elszállítása	24,20	m3	0 Ft	6 753 Ft	0 Ft	163 431 Ft

Esze Tamás úti anyag költség összesen **16 756 461 Ft**
 Esze Tamás úti munkadíj költség összesen **12 633 345 Ft**

Bajcsy Zsilinszky út						
1 Meglévő aszfaltburkolat élvágása	120,00	fm	211 Ft	844 Ft	25 325 Ft	101 300 Ft
2 Meglévő aszfaltburkolat marása	320,00	m2	0 Ft	4 445 Ft	0 Ft	1 422 283 Ft
3 Aknafedlapok szintbeemelése	11,00	db	21 667 Ft	13 507 Ft	238 337 Ft	148 574 Ft
4 Tisztító fedlapok szintbeemelése	3,00	db	14 773 Ft	10 974 Ft	44 319 Ft	32 923 Ft
5 Kiegészítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	5,40	m3	103 973 Ft	64 157 Ft	561 456 Ft	346 446 Ft
6 Ckt alap készítése	42,00	m3	13 887 Ft	12 803 Ft	583 236 Ft	537 735 Ft
7 Kiemelt szegély rakása betonágyba	100,00	fm	4 559 Ft	6 526 Ft	455 851 Ft	652 573 Ft
8 "K" szegély rakása betonágyba	30,00	fm	4 559 Ft	6 526 Ft	136 755 Ft	195 772 Ft
9 Csapadékvíz összegyűjtő kiemelése	1,00	db	11 227 Ft	14 646 Ft	11 227 Ft	14 646 Ft
10 AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel	159,00	m3	82 580 Ft	53 867 Ft	13 130 234 Ft	8 564 836 Ft
11 Keletkezett törmelék tégla- és rakása, elszállítása	18,80	m3	0 Ft	6 753 Ft	0 Ft	126 963 Ft

Esze Tamás úti anyag költség összesen **15 186 739 Ft**
 Esze Tamás úti munkadíj költség összesen **12 144 050 Ft**

Bajcsy Zsilinszky u. buszforduló						
1 Meglévő aszfaltburkolat élvágása	30,00	fm	211 Ft	844 Ft	6 331 Ft	25 325 Ft
2 Meglévő aszfaltburkolat marása	755,00	m2	0 Ft	4 445 Ft	0 Ft	3 355 698 Ft
3 Aknafedlapok szintbeemelése	2,00	db	21 667 Ft	13 507 Ft	43 334 Ft	27 013 Ft
4 Tisztító fedlapok szintbeemelése	1,00	db	14 773 Ft	10 974 Ft	14 773 Ft	10 974 Ft

- 5 Kt alap készítése
- 6 Süllyesztett szegély rakása betonágyba
- 7 AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel
- 8 Keletkezett törmelék tlgk-ra rakása, elszállítása

160,00 m3	13 887 Ft	12 803 Ft	2 221 850 Ft	2 048 514 Ft
110,00 fm	4 559 Ft	6 526 Ft	501 436 Ft	717 830 Ft
42,00 m3	82 580 Ft	53 867 Ft	3 468 364 Ft	2 262 410 Ft
32,80 m3	0 Ft	6 753 Ft	0 Ft	221 510 Ft

Esze Tamás úti anyag költség összesen 6 256 087 Ft

Esze Tamás úti munkadíj költség összesen 8 669 273 Ft

Főtér

- 1 Meglévő aszfaltburkolat élvágása
- 2 Meglévő aszfaltburkolat marása
- 3 Aknafedlapok szintbeemelése
- 4 Tisztító fedlapok szintbeemelése
- 5 AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel
- 6 Keletkezett törmelék tlgk-ra rakása, elszállítása

30,00 fm	211 Ft	844 Ft	6 331 Ft	25 325 Ft
150,00 m2	0 Ft	4 445 Ft	0 Ft	666 695 Ft
4,00 db	21 667 Ft	13 507 Ft	86 668 Ft	54 027 Ft
3,00 db	14 773 Ft	10 974 Ft	44 319 Ft	32 923 Ft
76,00 m3	82 580 Ft	53 867 Ft	6 276 086 Ft	4 093 884 Ft
3,70 m3	0 Ft	6 753 Ft	0 Ft	24 987 Ft

Esze Tamás úti anyag költség összesen 6 413 404 Ft

Esze Tamás úti munkadíj költség összesen 4 897 841 Ft

Átvezető út

- 1 Meglévő aszfaltburkolat élvágása
- 2 Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel
- 3 Zúzottkő terítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával
- 4 Kt alap készítése
- 5 Keletkezett törmelék tlgk-ra rakása, elszállítása
- 6 AC11 aszfaltreteg terítése gépi erővel

6,00 fm	211 Ft	844 Ft	1 266 Ft	5 065 Ft
3,00 m3	103 973 Ft	64 157 Ft	311 920 Ft	192 470 Ft
3,00 m3	12 269 Ft	8 779 Ft	36 806 Ft	26 338 Ft
10,20 m3	13 887 Ft	12 803 Ft	141 643 Ft	130 593 Ft
20,40 m3	0 Ft	6 754 Ft	0 Ft	137 772 Ft
10,00 m3	82 580 Ft	53 630 Ft	825 801 Ft	536 296 Ft

Esze Tamás úti anyag költség összesen 1 317 436 Ft

Esze Tamás úti munkadíj költség összesen 1 028 534 Ft

Nettó összesen	85 303 170 Ft
Áfa 27%	23 031 856 Ft
Bruttó összesen	108 335 026 Ft

ES SZERELŐ ÉPÍTŐ
 3780 Edelény, Petőfi u. 5.
 Adószám: 10238983-2-05
 Tel: 06-3771-190-20002190



IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 48.
Telephely és Postázási cím: 3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 60.
Tel.: 06 (49) 542-240, Fax: 06 (49) 542-241
E-mail: bauvill@bauvill.hu



Ajánlatkérő:

Név: Berente Község Önkormányzata

Cím: 3704 Berente, Esze Tamás út 18

Tárgy: Berentei utak aszfaltozási munkái

Tisztelt Cím,

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a tárgyban említett aszfaltozási munkára amelyre a következő ajánlatot adom:

Nettó összesen	90 259 222 Ft
Áfa 27%	24 369 990 Ft
Bruttó összesen	114 629 212 Ft

A részletes költségvetést mellékelten csatoltuk levelünkhöz.

Miskolc, 2018.04.19


Barna Zoltán

Bau-Vill Épker Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.
Adószám: 12681026-2-05, Cégj.sz.: 05-09-009041
BBRT.: 10102770-45488000-01000000

Esze Tamás út építési munkái

Tételek száma	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egység	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
1	Aszfaltburkolat élvágása	110,00 fm		223 Ft	893 Ft	24 563 Ft	98 253 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	300,00 m2		0 Ft	4 703 Ft	0 Ft	1 410 859 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	6,00 db		22 926 Ft	14 291 Ft	137 555 Ft	85 748 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	4,00 db		15 631 Ft	11 612 Ft	62 525 Ft	46 447 Ft
5	Kátyuzas kezi erővel, bitumenemulzió nemetezésével	12,80 m3		110 014 Ft	67 884 Ft	1 408 181 Ft	868 918 Ft
6	Ckt alap készítése	21,00 m3		14 693 Ft	13 547 Ft	308 561 Ft	284 488 Ft
7	Süllyesztett szegély rakása betonagyba	206,00 fm		4 823 Ft	4 317 Ft	993 611 Ft	889 343 Ft
8	Padkafolyóka rakása betonagyba	51,00 fm		19 055 Ft	9 676 Ft	971 816 Ft	493 500 Ft
9	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	158,20 m3		87 378 Ft	56 997 Ft	13 823 188 Ft	9 016 850 Ft
10	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	24,20 m3		0 Ft	7 146 Ft	0 Ft	172 926 Ft

Anyag összesen 17 729 999 Ft

Díj összesen

13 367 333 Ft

Bau-Vill Épker Kft.
Székhely: 8530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.
Adószám: 12881026-2-05, Cégjel: 05-09-009041
BBT: 10102770-45486000-01000000

Bajcsy Zsilinszky út építési munkái

Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egység	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
1	Aszfaltburkolat élvágása	120,00 fm	223 Ft	893 Ft	26 796 Ft	107 186 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	320,00 m2	0 Ft	4 703 Ft	0 Ft	1 504 916 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	11,00 db	22 926 Ft	14 291 Ft	252 184 Ft	157 206 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	3,00 db	15 631 Ft	11 612 Ft	46 894 Ft	34 835 Ft
5	Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió nemeterezéssel	5,40 m3	110 014 Ft	67 884 Ft	594 076 Ft	366 575 Ft
6	Ckt alap készítése	42,00 m3	14 693 Ft	13 547 Ft	617 121 Ft	568 977 Ft
7	Kiemelt szegély rakása betonagyba	100,00 fm	4 823 Ft	6 905 Ft	482 335 Ft	690 487 Ft
8	"K" szegély rakása betonagyba	30,00 fm	4 823 Ft	6 905 Ft	144 701 Ft	207 146 Ft
9	Csapadékvíz összefolyó kiemelése	1,00 db	11 880 Ft	15 497 Ft	11 880 Ft	15 497 Ft
10	AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	159,00 m3	87 378 Ft	56 997 Ft	13 893 091 Ft	9 062 447 Ft
11	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	18,80 m3	0 Ft	7 146 Ft	0 Ft	134 339 Ft
Anyag összesen					16 069 077 Ft	
Díj összesen						12 849 610 Ft

Bajcsy Zsilinszky u. buszforduló építési munkái

Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egység	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
1	Aszfaltburkolat élvágása	30,00 fm	223 Ft	893 Ft	6 699 Ft	26 796 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	755,00 m2	0 Ft	4 703 Ft	0 Ft	3 550 662 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	2,00 db	22 926 Ft	14 291 Ft	45 852 Ft	28 583 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	1,00 db	15 631 Ft	11 612 Ft	15 631 Ft	11 612 Ft
5	Ckt alap készítése	160,00 m3	14 693 Ft	13 547 Ft	2 350 938 Ft	2 167 531 Ft
6	Süllyesztett szegély rakása betonagyba	110,00 fm	4 823 Ft	6 905 Ft	530 569 Ft	759 535 Ft
7	AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	42,00 m3	87 378 Ft	56 997 Ft	3 669 873 Ft	2 393 854 Ft
8	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	32,80 m3	0 Ft	7 146 Ft	0 Ft	234 379 Ft
Anyag összesen					6 619 561 Ft	
Díj összesen						9 172 952 Ft

Főtér építési munkái

Tételek száma	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egység	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
1	Aszfaltburkolat élvágása	30,00 fm		223 Ft	893 Ft	6 699 Ft	26 796 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	150,00 m2		0 Ft	4 703 Ft	0 Ft	705 429 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	4,00 db		22 926 Ft	14 291 Ft	91 703 Ft	57 166 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	3,00 db		15 631 Ft	11 612 Ft	46 894 Ft	34 835 Ft
5	AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	76,00 m3		87 378 Ft	56 997 Ft	6 640 723 Ft	4 331 736 Ft
6	Keletkezett törmelék tégla-ra rakása, elszállítása	3,70 m3		0 Ft	7 146 Ft	0 Ft	26 439 Ft

Anyag összesen 6 786 019 Ft

Díj összesen

5 182 402 Ft

Átvezető út (153m2) építési munkái

Tételek	Mennyiség	Egység	Anyag egység	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
---------	-----------	--------	--------------	----------	----------------	-------------------

1	Aszfaltburkolat elvágása	6,00 fm	223 Ft	893 Ft	1 340 Ft	5 359 Ft
2	Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel,	3,00 m3	110 014 Ft	67 884 Ft	330 042 Ft	203 653 Ft
3	bitumenemulzió nemetézéssel Zúzottkő terítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával	3,00 m3	12 981 Ft	9 289 Ft	38 944 Ft	27 868 Ft
4	Ckt alap készítése	10,20 m3	14 693 Ft	13 547 Ft	149 872 Ft	138 180 Ft
5	Kérelkezett törmelék tlgk-ra rakása, elszállítása	20,40 m3	0 Ft	7 146 Ft	0 Ft	145 777 Ft
6	AC11 aszfalttréteg terítése gépi erővel	10,00 m3	87 378 Ft	56 745 Ft	873 779 Ft	567 454 Ft

Anyag összesen 1 393 978 Ft
Díj összesen 1 088 291 Ft

Nettó összesen	90 259 222 Ft
Áfa 27%	24 369 990 Ft
Bruttó összesen	114 629 212 Ft

DUKTIL KFT

Székhely, postacím: 3527 Miskolc Sajószigeti út 17. adószám: 13196358-2-05

Telefon: 46/507-207 email: duktilkft@gmail.com

Berente Község Önkormányzata

Berente

Esze Tamás utca 18.
3704

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Címzett!

Köszönettel vettük ajánlatfelmérésüket a „Berente aszfaltozási munkák elvégzése” tárgyú projektükben, melyre ezúton az alábbi ajánlatot tesszük:

nettó 87.798.432.- Ft + ÁFA,

azaz Nyolcvanhétezer-hétszázkilencvennyolcezer-négyszázharminckettő Ft + ÁFA

Miskolc, 2018. április 19.

Üdvözlettel:

DUKTIL KFT. -2-
3527 Miskolc, Sajószigeti út 17.
Adószám: 13196358-2-05
61200429-10004153


Nagy László
ügyvezető

T.sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag díj	Munka díj	Anyag összesen	Munka összesen
Esze Tamás út							
1	Aszfaltburkolat élvágása	110,00	fm	220 Ft	869 Ft	24 200 Ft	95 574 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	300,00	m2	0 Ft	4 575 Ft	0 Ft	1 372 381 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	6,00	db	22 301 Ft	13 902 Ft	133 803 Ft	83 410 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	4,00	db	15 205 Ft	11 295 Ft	60 820 Ft	45 180 Ft
5	Kátyúzás kézi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	12,80	m3	107 014 Ft	66 033 Ft	1 369 776 Ft	845 220 Ft
6	Ckt alap készítése	21,00	m3	14 293 Ft	13 178 Ft	300 145 Ft	276 730 Ft
7	Süllyesztett szegély rakása betonágyba	206,00	fm	4 692 Ft	4 199 Ft	966 512 Ft	865 088 Ft
8	Padkafolyóka rakása betonágyba	51,00	fm	18 536 Ft	9 413 Ft	945 312 Ft	480 041 Ft
9	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	158,20	m3	84 995 Ft	55 442 Ft	13 446 192 Ft	8 770 936 Ft
10	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	24,20	m3	0 Ft	6 951 Ft	0 Ft	168 210 Ft
					Összesen	17 246 760 Ft	13 002 770 Ft
T.sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag díj	Munka díj	Anyag összesen	Munka összesen
Bajcsy Zsilinszky út							
1	Aszfaltburkolat élvágása	120,00	fm	220 Ft	869 Ft	26 400 Ft	104 262 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	320,00	m2	0 Ft	4 575 Ft	0 Ft	1 463 873 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	11,00	db	22 301 Ft	13 902 Ft	245 306 Ft	152 918 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	3,00	db	15 205 Ft	11 295 Ft	45 615 Ft	33 885 Ft
5	Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	5,40	m3	107 014 Ft	66 033 Ft	577 874 Ft	356 577 Ft
6	Ckt alap készítése	42,00	m3	14 293 Ft	13 178 Ft	600 291 Ft	553 459 Ft
7	Kiemelt szegély rakása betonágyba	100,00	fm	4 692 Ft	6 717 Ft	469 181 Ft	671 655 Ft
8	"K" szegély rakása betonágyba	30,00	fm	4 692 Ft	6 717 Ft	140 754 Ft	201 497 Ft
9	Csapadékvíz összefolyó kiemelése	1,00	db	11 556 Ft	15 075 Ft	11 556 Ft	15 075 Ft
10	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	159,00	m3	84 995 Ft	55 442 Ft	13 514 188 Ft	8 815 289 Ft
11	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	18,80	m3	0 Ft	6 951 Ft	0 Ft	130 675 Ft
					Összesen	15 631 164 Ft	12 499 166 Ft
T.sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag díj	Munka díj	Anyag összesen	Munka összesen
Bajcsy Zsilinszky u. buszforduló							
1	Aszfaltburkolat élvágása	30,00	fm	220 Ft	869 Ft	6 600 Ft	26 066 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	755,00	m2	0 Ft	4 575 Ft	0 Ft	3 453 825 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	2,00	db	22 301 Ft	13 902 Ft	44 601 Ft	27 803 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	1,00	db	15 205 Ft	11 295 Ft	15 205 Ft	11 295 Ft
5	Ckt alap készítése	160,00	m3	14 293 Ft	13 178 Ft	2 286 821 Ft	2 108 417 Ft
6	Süllyesztett szegély rakása betonágyba	110,00	fm	4 692 Ft	6 717 Ft	516 099 Ft	738 821 Ft
7	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	42,00	m3	84 995 Ft	55 442 Ft	3 569 786 Ft	2 328 567 Ft
8	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	32,80	m3	0 Ft	6 951 Ft	0 Ft	227 987 Ft
					Összesen	6 439 111 Ft	8 922 780 Ft
T.sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag díj	Munka díj	Anyag összesen	Munka összesen
Főter							
1	Aszfaltburkolat élvágása	30,00	fm	220 Ft	869 Ft	6 600 Ft	26 066 Ft
2	Aszfaltburkolat marása	150,00	m2	0 Ft	4 575 Ft	0 Ft	686 190 Ft
3	Aknafedlapok kiemelése	4,00	db	22 301 Ft	13 902 Ft	89 202 Ft	55 607 Ft
4	Tisztító fedlapok kiemelése	3,00	db	15 205 Ft	11 295 Ft	45 615 Ft	33 885 Ft
5	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	76,00	m3	84 995 Ft	55 442 Ft	6 459 612 Ft	4 213 597 Ft
6	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	3,70	m3	0 Ft	6 951 Ft	0 Ft	25 718 Ft
					Összesen	6 601 029 Ft	5 041 063 Ft
T.sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag díj	Munka díj	Anyag összesen	Munka összesen
Átvezető út 51x3 (fm)							
1	Aszfaltburkolat élvágása	6,00	fm	220 Ft	869 Ft	1 320 Ft	5 213 Ft
2	Kiegyenlítő réteg terítése gépi erővel, bitumenemulzió permetezéssel	3,00	m3	107 014 Ft	66 033 Ft	321 041 Ft	198 098 Ft
3	Zúzottkő terítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával	3,00	m3	12 627 Ft	9 036 Ft	37 882 Ft	27 108 Ft
4	Ckt alap készítése	10,20	m3	14 293 Ft	13 178 Ft	145 785 Ft	134 412 Ft
5	Keletkezett törmelék tégk-ra rakása, elszállítása	20,40	m3	0 Ft	6 951 Ft	0 Ft	141 801 Ft
6	AC11 aszfaltréteg terítése gépi erővel	10,00	m3	84 995 Ft	55 198 Ft	849 949 Ft	551 978 Ft
					Összesen	1 355 977 Ft	1 058 610 Ft
				Nettó összesen		87 798 432 Ft	
				Áfa 27%		23 705 577 Ft	
				Bruttó összesen		111 504 009 Ft	